



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาธิชา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาธิชา ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาธิชา (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 32.50 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 487.50 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด หมู่ที่ 1 ตำบลกลาธิชา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนครราชสีมา

ราคากลาง 3,540,000.-บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาพัฒนาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลกลาธิชา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาธิชา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา (ช่วงที่ ๒)
ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร)
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลกลาสิกา อำเภอรณะ จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา อำเภอรณะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร๑, ปร.๔, ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน	๒,๗๑๒,๒๓๕.๕๖	เงื่อนไข FACTOR - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง - ค่าอำนวยการ ๑๕.๖๘๗๘ % - ค่าดอกเบี้ย ๑.๐๐๐๐ % - ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐ % - ค่าจูงใจก่อสร้าง ๐ %		
	รวม	๒,๗๑๒,๒๓๕.๕๖	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๐๗๔	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๓,๕๔๕,๘๗๖.๗๗	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๓,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
(ตัวอักษร) สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ฯ
(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นางสาวพจนา เกื้อเจ)

ลงชื่อ กรรมการ ฯ
(นายฐานกร รัตนพันธ์)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา (ช่วงที่๒)

ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลกาฬิสา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ผู้ออประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิสา

ประมาณราคาโดย นายสัตยา ฮายีเต๊ะ นายช่างโยธาชำนาญงาน มาช่วยปฏิบัติงานการ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาฬิสา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑




แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑


ตรวจสอบโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
๑	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ-เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	๔๖๒	ตร.ม	๓๑๕.๘๔	๑๔๕,๘๑๘.๐๘	๘๙.๐๐	๔๑,๑๑๘.๐๐	๑๘๗,๐๓๖.๐๘	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนแบบฉาบเรียบ	๑๐	ตร.ม	๒๐๓.๔๘	๒,๐๓๔.๘๐	๕๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๕๘๔.๘๐	
	(ขนาด ๐.๑๙ X ๐.๑๙ X ๐.๐๗ เมตร)								
๒	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.ขนาด ๐.๑๐ X ๐.๑๐	๑๐๐	เมตร	๑๑๗.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	๒.๓.๑ งานฉาบปูนผนัง								
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๙๓๙	ตร.ม	๖๓.๐๓	๕๙,๑๘๕.๑๗	๘๒.๐๐	๗๖,๙๙๘.๐๐	๑๓๖,๑๘๓.๑๗	
๓	- ฉาบเรียบ - ฉาบ	๕๐๐	เมตร	๗.๕๐	๓,๗๕๐.๐๐	๔.๕๐	๒,๒๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C๑ ฝ้าเพดานท้องฟ้าสำเร็จรูป แต่งรอยยาแนว	๓๐๐	ตร.ม	๑๕๗.๒๒	๔๗,๑๖๖.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๖๙,๖๖๖.๐๐	
	- C๒ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด ๙ มม. ชนิดกั้นชั้น	๓๐๐	ตร.ม	๒๕๒.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๙๘,๑๐๐.๐๐	
	(โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี NO.๒๔)								
	- งานฝ้าเพดานภายในอาคาร ทาสีพลาสติก	๖๐๐	ตร.ม	๓๘.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	
ยอดยกไป					๓๖๘,๑๕๔.๐๕		๑๘๘,๓๑๖.๐๐	๕๕๖,๔๗๐.๐๕	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๓๖๘,๑๕๔.๐๕		๑๘๘,๓๑๖.๐๐	๕๕๖,๔๗๐.๐๕	
	- งานผู้ขายค่าไม่ระบ่งสำหรับรูป ที่เว้นร่อง	๑๔๒.๐๐	ตร.ม	๓๓๐.๐๐	๔๙,๕๒๐.๐๐	๖๕.๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	
	โครงการสร้างหลักขุปลิงกะสี								
	- บัวฝ้าเพดาน ไม่สิ่งกระหะห์	๒๐๐	ตร.ม	๑๒๕.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	
๔	งานทาสี								
	- สีนํ้าอคริลิก ๑๐๐% ชนิดทาภายใน (ToA)	๓๕๒	ตร.ม	๔๔.๔๐	๑๕,๖๒๘.๘๐	๓๐.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๒๖,๑๘๘.๘๐	
	ขุปลเปอร์ชิลด์ (กึ่งเงา)								
	- สีนํ้าอคริลิก ๑๐๐% ชนิดทาภายนอก (ToA)	๕๘๗	ตร.ม	๓๗.๘๕	๒๒,๒๑๗.๙๕	๓๔.๐๐	๑๙,๙๕๘.๐๐	๔๒,๑๗๕.๙๕	
	ขุปลเปอร์ชิลด์ (กึ่งเงา)								
	- ทาสีน้ำมันวงกบ	๓๘	ตร.ม	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๔๔๔.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	
	- ทาสีย้อมเนื้อมีที่บานประตู	๘	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๓๖๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	
๕	งานผนังบุกรบ้อง								
	- ผนังกระเบื้องเซรามิก ๘" X ๘"	๖๓	ตร.ม	๒๖๔.๕๕	๑๖,๖๖๖.๖๕	๑๖๖.๐๐	๑๐,๔๕๘.๐๐	๒๗,๑๒๔.๖๕	
๖	ผนังโครงเคร่าไม้ ๑.๕" X ๓" ม. ๑๐.๖๐ม. ปุ้ด้วยไม้	๖๙	ตร.ม	๘๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๗๕,๙๐๐.๐๐	
	อัดปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต								
๗	งานผิวพื้น								
	๑ - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก COTTO ขนาด ๖๐" X ๖๐"	๙๒๕	ตร.ม	๖๕๑.๑๙	๖๐๒,๓๕๐.๗๕	๑๓๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๒๓,๖๐๐.๗๕	
	๒ - พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" X ๘" (ชนิดผิวด้าน)	๓๐	ตร.ม	๒๘๑.๙๐	๘,๔๕๗.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๑๒,๒๐๗.๐๐	
					๑,๑๗๕,๔๙๕.๒๐		๓๙๖,๒๗๖.๐๐	๑,๕๗๑,๗๗๑.๒๐	

(ลงชื่อ) 
 (ลงนาม) 
 (ลงนาม) 
 (ลงนาม) 
 (ลงนาม) 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๘	งานประติมากรรม - หน้าต่าง (พร้อมอุปกรณ์ประกอบ + วงกบ)				๑,๑๗๕,๔๙๕.๒๐		๓๔๖,๒๗๖.๐๐		๑,๕๒๑,๗๗๑.๒๐	
	งานประติมากรรม									
	- ป.๑ วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้ดีดสัก	๑	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐		๙,๑๐๐.๐๐	
	- ป.๒ วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้ดีดสัก	๕	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๙๔๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐		๒๑,๒๕๐.๐๐	
	- ป.๓ วงกบ PVC บาน PVC	๘	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		๑๓,๖๐๐.๐๐	
	๘.๒ งานหน้าต่าง									
	- น.๑ วงกบไม้เนื้อแข็ง กระจกหนา ๖.๐๐ มม.	๖	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		๑๕๖,๐๐๐.๐๐	
	- น.๒ วงกบไม้เนื้อแข็ง กระจกหนา ๖.๐๐ มม.	๔	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		๘๔,๐๐๐.๐๐	
	- น.๓ วงกบไม้เนื้อแข็ง กระจกหนา ๖.๐๐ มม.	๔	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐		๖๔,๐๐๐.๐๐	
	- น.๔ วงกบไม้เนื้อแข็ง กระจกหนา ๖.๐๐ มม.	๑๑	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐		๖๐,๕๐๐.๐๐	
	รวมกันตกรเบียง									
๙	- รวบรวมเบียงและตกรเบียง	๕๕.๙	เมตร	๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๙,๗๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๓,๙๗๕.๐๐		๑๕๓,๗๒๕.๐๐	
๑๐	งานตกแต่งบันได									
	บันได ST									
	- บันไดลูกตั่ง - ลูกนอน และพื้นชนบท	๓๑	ตร.ม	๒๘๓.๐๐	๘,๗๗๓.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓,๘๗๕.๐๐		๑๒,๖๔๘.๐๐	
	ผิวกระเบื้อง ขนาด ๑๒" X ๑๒"									
	- ลูกบันได PVC กว้าง ๑.๕ ซม.	๕๒	เมตร	๑๗๕.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๙๗๖.๐๐		๑๑,๐๗๖.๐๐	
	- รวบรวมบันไดและตกรเบียง	๘.๕๐	เมตร	๒,๕๐๐.๐๐	๒๑,๒๕๐.๐๐	๑๖๑.๐๐	๑,๓๖๘.๕๐		๒๒,๖๑๘.๕๐	
					๑,๗๓๒,๔๖๘.๒๐		๔๔๘,๐๒๐.๕๐		๒,๑๘๐,๔๘๘.๗๐	

(ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 
 (ลงชื่อ) 


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	(บาท)	
	ยอดยกมา				๑,๗๓๒,๔๖๘.๒๐		๔๔๘,๐๒๐.๕๐	๒,๑๘๐,๔๘๘.๗๐	
๑๑	งานสุขาภิบาล และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ แบบชักโครก	๘	ชุด	๒,๗๑๐.๐๐	๒๑,๖๘๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒,๓๘๔.๐๐	๒๔,๐๖๔.๐๐	
	- สายฉีดชำระ ชนิดสายอ่อน (พร้อมสติกอวาล์ว)	๘	ชุด	๑๒๘.๐๐	๑,๐๒๔.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๕๘๔.๐๐	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส (แบบเจาะยึดสกรู)	๘	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	๑๐	ชุด	๗๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ตะแกรงดักกลิ่น F.D. Ø ๕"	๘	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
๑๒	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานเดินท่อ PVC ขึ้น ๑๓.๕								
	- ท่อ PVC Ø ๑/๒"	๑๐๐	เมตร	๑๓.๙๔	๑,๓๙๔.๐๐	-	-	๑,๓๙๔.๐๐	
	- ท่อ PVC Ø ๒"	๒๐	เมตร	๖๗.๗๖	๑,๓๕๕.๒๐	-	-	๑,๓๕๕.๒๐	
	- ท่อ PVC Ø ๓"	๒๐	เมตร	๑๖๑.๒๒	๓,๒๒๔.๔๐	-	-	๓,๒๒๔.๔๐	
	- ช็องอ ๓/๔"	๑๐	ตัว	๖.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	- ช็องอ ๑/๒"	๑๐	ตัว	๕.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	๕๐.๐๐	
	- ช็องอเกลียวใน ๑/๒"	๑๐	ตัว	๗.๐๐	๗๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	
	- สานทาง ๓/๔"	๑๐	ตัว	๘.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	๘๐.๐๐	
	- สานทาง ๑/๒"	๑๐	ตัว	๖.๐๐	๖๐.๐๐	-	-	๖๐.๐๐	
	- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา	๑	งาน	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
					๑,๗๖๕,๔๒๓.๘๐		๔๕๘,๙๓๔.๕๐	๒,๒๒๔,๓๕๘.๓๐	

ลงนามกรรมการกำหนดราคา


(ลงชื่อ)

๔๕๘,๙๓๔.๕๐

๒,๒๒๔,๓๕๘.๓๐

ลงนามกรรมการ


แบบ ป ร ๔ แผ่นที่ ๕									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		คำวิสต์และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๑,๗๖๔,๕๒๓.๘๐		๔๔๙,๓๓๔.๕๐	๒,๒๒๔,๗๔๘.๓๐	
๑๓	งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย - งานฝังบ่อบำบัดน้ำเสียด้านใต้รูป ระบบอัดอากาศ ขนาด ๑,๘๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๕๐,๐๗๑.๖๓	๕๐,๐๗๑.๖๓	๒,๔๐๑.๖๓	๒,๔๐๑.๖๓	๕๒๒,๔๗๓.๒๖	
๑๔	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	๑๔.๑ ตู้เมน ๓ เฟส ๑๐๐ Abcd ช่อง Square D	๑	ชุด	๑๑,๘๔๐.๐๐	๑๑,๘๔๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๓,๓๔๐.๐๐	
	๑๔.๒ ตู้เมน ๓ เฟส ๖๐ A๑๒ ช่อง Square D	๑	ชุด	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
	๑๔.๓ เซพส์ เบรกเกอร์ ๓P ๑๐๐ A	๑	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	
	๑๔.๔ เซพส์ เบรกเกอร์ ๓P ๖๐ A	๑	ชุด	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๓๐๐.๐๐	
๑๕	งานสีผิวทึบและปลั๊กไฟฟ้า								
	๑๕.๑ สวิตช์ ปิด - เปิด ทางเดี่ยว Panasonic	๕๔	ชุด	๖๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	
	๑๕.๒ สวิตช์ ปิด - เปิด สองทาง Panasonic	๒	ชุด	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	
	๑๕.๓ เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ แบบมีขั้วสายดิน Panasonic	๓๔	ชุด	๑๖๐.๐๐	๕,๔๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	
	๑๕.๔ เต้ารับไฟฟ้าเดียว แบบมีขั้วสายดิน Panasonic	๔	ชุด	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
	๑๕.๕ เต้ารับโทรศัพท์ Panasonic	๖	ชุด	๑๖๕.๐๐	๙๙๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
	๑๕.๖ เต้ารับสายอากาศโทรศัพท์ Panasonic	๖	ชุด	๑๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๖	งานดวงโคมไฟฟ้า				๑,๘๖๗,๘๖๕.๕๓		๔๗๖,๖๗๖.๑๓			๒,๓๔๔,๖๔๑.๕๖	
	๑๖.๑ โคมฟลูออเรสเซนต์แบบมีกระบังแสง ๒X๓๖W ยึดเพดาน	๓๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๓๓,๐๐๐.๐๐			
	๑๖.๒ โคมไฟ Down light ๔" พร้อมหลอด LED๑๐ E๒๗ Philips	๔๙	ชุด	๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗,๓๕๐.๐๐	๓๑,๘๕๐.๐๐			
	๑๖.๓ โคมไฟ Down light ๔" พร้อมหลอด LED๑๔	๖	ชุด	๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐			
	๑๖.๔ โคมไฟ Down light ๔" พร้อมหลอด LED๑๔ W E๒๗ Philips Warm white	๔	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๕,๒๖๐.๐๐			
	๑๖.๕ โคมไฟ Down light ๔" แบบติดลอย ปรับได้ พร้อมหลอด LED๑๔ E๒๗ Philips Warm white	๔	ชุด	๑,๖๘๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๓๒๐.๐๐			
	๑๖.๖ โคม Hi - bay led ๕๐ W	๓	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐			
	๑๖.๗ โคมไฟติดผนัง หลอด LED ๗ W E๒๗ Philips (ชนิดติดลอย ทรงกลม)	๙	ชุด	๗๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๗,๓๓๕.๐๐			
	๑๖.๘ โคมเพดาน หลอด LED กลม ๔๐ W	๒	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐			
๑๗	งานเดินระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารภายในอาคาร										
	๑๗.๑ สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑X๒๕ SQ. มม.	๓๐๐	ม.	๔๗.๒๐	๒๘,๑๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๖,๖๖๐.๐๐			
	๑๗.๒ สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑X๑๖ SQ. มม.	๑๐๐	ม.	๖๑.๙๗	๖,๑๙๗.๐๐	๑๙.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๘,๐๙๗.๐๐			
					๑,๙๘๘,๒๕๒.๕๓			๕๐๒,๖๒๑.๑๓		๒,๔๙๐,๘๖๓.๕๖	

100


103

L

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				๒,๐๘๗,๑๐๔.๕๓		๕๖๕,๔๕๑.๑๓	๒,๖๕๒,๕๕๕.๖๖	
	๑๗.๑๗ คอเค็งแบบเบ็ดผ้าใต้ ขนาด ๑๒๕ มม	๑๐๐	อัน	๗.๒๐	๗๒๐.๐๐	-	-	๗๒๐.๐๐	
	๑๗.๑๘ ท่ออ่อน PVC ขนาด ๑๒๐ มม	๓๐๐	ม.	๑๘.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๐๐.๐๐	
	๑๗.๑๙ ท่ออ่อน PVC ขนาด ๑๒๕ มม	๒๐๐	ม.	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๗.๒๐ ท่ออ่อนกันน้ำ ขนาด ๒ X ๔	๒๐๐	อัน	๒๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
	๑๗.๒๑ ท่ออ่อนกันน้ำ ขนาด ๔ X ๔	๒๐๐	อัน	๓๕.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
	๑๗.๒๒ ราง Wire way ๒" X ๔" พร้อมอุปกรณ์	๑๐	ม.	๖๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
	๑๗.๒๓ SPLITTER อุปกรณ์แยกสัญญาณโทรศัพท์	๑	ชุด	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	๑๗.๒๔ ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๔	ถัง	๖๘๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	
	๑๗.๒๕ เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน Automatic Emergen Light ชนิดหลอดไฟ Dichroic LED ขนาด ๒X๒๐W (ระยะเวลาจ่ายไฟไม่น้อยกว่า ๒ ชม)	๓	ชุด	๕,๔๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๖,๖๕๐.๐๐	
	๑๗.๒๖ พัดลมดูดอากาศแบบติดผนัง	๘	ชุด	๘๓๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐	๓๕๕.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	๙,๔๘๐.๐๐	
					๒,๑๔๑,๘๘๔.๕๓		๕๗๐,๙๕๑.๑๓	๒,๗๑๒,๘๓๕.๖๖	


 ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)


 ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


 ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)