



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลาง

ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ป.ป.ช. ให้
หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางตามแนวการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคา
กลางโครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 7.20 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.64 ตารางเมตร) ตำบลกาติซา อำเภอร่องแงะ จังหวัด
นราธิวาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาติซา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา (ส่วนโยธา) โทร. ๐-๗๓๕๘-๓๕๐๙

ที่ นธ ๗๔๗๐๓/

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

เรื่องเดิม

ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ตำบลลกลีซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา ได้ประชุมเพื่อสืบราคากลางของโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้มาจาก ดังต่อไปนี้

๑. ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
๒. ราคาสินค้าตามราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓. ราคานอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามขั้นตอนและระเบียบ จึงขออนุมัติให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว พร้อมได้ส่งแบบแปลนและประมาณการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายวันฮาซัน แวอุมา)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรพิจารณา

ว่าที่ ร.ต.

(มะนัสรี หะยีหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

คำสั่ง ☒ อนุมัติ / ลงนามแล้ว ☐ ไม่อนุมัติ ☐ อื่น ๆ

(นายสมาน สะอึ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกลีซา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างบันไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย

ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๖๔ ตารางเมตร)

- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย
- สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย ตำบลกลาเลีย อำเภอรณัง จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย อำเภอรณัง จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร๑ , ปร.๔ , ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน	๙๕,๒๕๑.๓๔	เงื่อนไข FACTOR - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง		
	- ค่าอำนวยการ ๑๕.๖๘๗๘ %		
	-ค่าดอกเบี้ย ๑.๐๐๐๐ %		
	-ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐ %		
	- ค่าจูงใจก่อสร้าง ๐ %		
	รวม	๙๕,๒๕๑.๓๔	
	ค่า FACTOR F	๑.๓๐๗๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๑๒๔,๕๓๑.๖๐	ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง ; ;	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ

(นายวันฮาซัน แวอมา)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางสาวพจนา เกื้อเจ)

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ

(นางนาพีซึะ อาละ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบังไดคนพิการคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา
ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๗.๒๐ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘.๖๔ ตารางเมตร)

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา ตำบลกลีซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประมาณราคาโดย นายวันฮัน แอ้วมา นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานขุดดินฐานราก								
	๑.๑ งานขุดดินฐานราก	๓.๐๗๒	ลบ.ม	-	-	๙๙.๐๐	๓๐๔.๑๓	๓๐๔.๑๓	
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ ทราयरอกันหลุม	๒	ลบ.ม	๑๘๖.๙๒	๑๘๖.๙๒	๙๑.๐๐	๑๘๒.๐๐	๓๖๘.๙๒	
	๒.๒ คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๑๙๒	ลบ.ม	๒,๐๘๖.๐๓	๔๐๐.๕๒	๓๙๑.๐๐	๗๕.๐๗	๔๗๕.๕๙	
	๒.๓ คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๕	ลบ.ม	๒,๒๒๖.๒๑	๑๑,๑๓๑.๐๕	๓๙๑.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑๓,๐๘๖.๐๕	
	๒.๔ เหล็กฉีกรีบบ RB Ø ๑๒ มม.	๕๐	เส้น	๑๙๖.๒๗	๙,๘๑๓.๕๐	-	-	๙,๘๑๓.๕๐	
	๒.๕ เหล็กฉีกรีบบ RB Ø ๖ มม.	๒๐	เส้น	๖๐.๗๔	๑๒๑๔.๘	-	-	๑๒๑๔.๘	
	๒.๖ ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๕	กก.	๖๐.๗๕	๙๑๑.๒๕	-	-	๙๑๑.๒๕	
	๒.๗ ค่าแรง ตัด , ตัด และผูกเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	๐.๔๓๑	กก.	-	-	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๗๖๗.๑๐	๑,๗๖๗.๑๐	
	๒.๘ ไม้แบบหล่อทั่วไป	๓๐	ตร.ม	๔๒๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	๑๖,๕๙๐.๐๐	
	๒.๙ ไม้คร่า	๒๐	ตร.ม	๔๒๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๖๖๐.๐๐	๑๑,๐๖๐.๐๐	
๓	งานติดตั้งคันทัน ขนาด ๐.๒๐ X ๑.๐๐ เมตร	๒๓	ท่อน	๒๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	
๔	บล็อกตัวนอน	๑๘.๐๐	ตร.ม	๒๗๐.๐๐	๔,๘๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	
๕	ราบบันไดสแตนเลสพร้อมติดตั้ง	๑๖.๘๐	เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๒๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๗๙,๓๑๘.๐๔		๑๕,๙๓๓.๓๐	๙๕,๒๕๑.๓๔	

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

 
 