



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบาลูกา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร
ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านปู่โง๊ะ ตำบลกาฬิชา
อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

ราคากลาง ๒,๔๑๘,๗๑๒.๖๒ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทหกสิบ
สองสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไป
อย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา จึงขอประกาศใช้
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ แบบ บก.๐๑ ดังรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

แบบสรปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

จำนวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปลุกา ขนาดกว้าง ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านปู่เฒ่า ตำบลกลีซา อำเภอรณัง จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ออกแบบโดยวิศวกร/ครูชำนาญการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาโหม

1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7			หมายเหตุ		
							ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)		ราคากลาง	
											ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
ที่	รายการ				ค่างานต้นทุน (บาท)							
	งานก่อสร้างคูระบายน้ำ											
	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน											
	งานดินชุด	452.000	ลบ.ม.	19.45	8,791.40	1.3786	26.81		12,119.82			
	[3.2]งานดินชุดด้วยเครื่องจักร											
	ประเภทงานคอนกรีตโครงสร้างและค่าแรง											
	งานทรายอัดแน่น											
	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	23.650	ลบ.ม.	563.00	13,314.95	1.2799	720.58		17,041.80			
	[10]งานคอนกรีตหยาบ	23.650	ลบ.ม.	2,238.38	52,937.68	1.2799	2,864.90		67,754.93			
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก											
	ไม่แบบ	446.930	ลบ.ฟ.	373.83	167,075.84	1.3786	515.36		230,330.75			
	ไม่คร่า	134.080	ลบ.ฟ.	373.83	50,123.12	1.3786	515.36		69,099.73			
	ตะปู	4,446.950	กก.	60.00	266,817.00	1.2799	76.79		341,499.07			
	ค่าแรงประกอบไม่แบบ	1,787.720	ตร.ม.	139.00	248,493.08	1.2799	177.90		318,046.29			

๑๒๖

แจ้งโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปลุกา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านปึงะ ตำบลกลาติข อำเภอรังแสง จังหวัดนครราชสีมา (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/คุ้ระบายน้ำ

ส่วนตำบลลือชา / องค์การบริหารส่วนตำบลลือชา

ที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
บที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างคนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างคน (บาท)					
	[10]งานคอนกรีตโครงสร้าง	199.080	ลบ.ม.	2,665.17	530,582.04	1.2799	3,411.15	679,091.95		
	งานเหล็กเสริม และค่าแรง									
	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก									
1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,278.970	กก.	30.54	405,539.74	1.2799	39.08	519,050.31		
2	ลวดผูกเหล็ก	398.300	กก.	60.00	23,898.00	1.2799	76.79	30,587.05		
3	งานเหล็กฉาก	29.000	ทอน	509.58	14,777.82	1.2799	652.21	18,914.13		
รวมค่าจ้างคนทั้งสิ้น						1,782,350.67	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
							รวมราคากลางทั้งสิ้น			2,303,535.83
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)			2,418,712.62

ราคาถ่าง (..... สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

○แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ○

ร/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบึงลูกา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านปึงะ ตำบลกลatica อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/คุ้ระบายน้ำ
น องค์การบริหารส่วนตำบลกลatica / องค์การบริหารส่วนตำบลกลatica



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งานก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบากู ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านปึงะ ตำบลกลีซา อำเภอรแมง จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก/คุ้ระบายน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา / องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา

๗๕๑ ๓๓

(ปามีลา ฮามู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มะฮาดูดี อาแว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นาฬิชะ อาละ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านบาลูกา ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐-๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านบุไฉะ

2. ตำบลการศึกษา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / ระบายน้ำ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลการศึกษา / องค์การบริหารส่วนตำบลการศึกษา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,370,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างคูระบายน้ำ

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,418,712.62 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มะชาอูดี อาแว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ปามีลา ฮามู กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรชำนาญการ

7.3 นาฟิซ๊ะ อาละ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ