



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเต็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตรยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต็ง ตำบลกลาสิกา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

ราคากลาง ๓,๖๐๑,๔๑๔.๙๖ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบหกสตางค์)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.๔ ปร.๕ และ แบบ บก.๐๑ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเธิง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

(ตามแบบแปลนที่อุปต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.1 งานเสาเข็ม คสล. 1.1.1 งานเสาเข็ม คอร ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 ม. (เหล็ก Dowel 8 - DB 25 มม. ยาว 5.00 ม.) และมีเหล็กหล่อปลายเข็ม	ต้น	24.000	17,393.00	417,432.00	1.2799	22,261.30	534,271.21
2	1.1.2 งานนํ้านํ้ารดอกเข็ม (นํ้ารํ้าดิน) 1.2 งานตอม่อสะพาน คสล. 1.2.1 และกํ้าแกงกํ้าดิน คสล. (2 ตับ)	ตร.ม.	150.000	700.00	105,000.00	1.2799	895.93	134,389.50
3	1.2.1 งานสกัดเสาเข็ม คสล.	ต้น	12.000	370.00	4,440.00	1.2799	473.56	5,682.75
4	1.2.2 งานคอนกรีต Strength 300 ksc 1.2.3 งานเหล็กเสริม	ลบ.ม.	33.290	2,898.21	96,481.41	1.2799	3,709.41	123,486.55
5	1.2.3.1 เหล็ก RB 9 มม.	ต้น	.852	29,660.53	25,270.77	1.2799	37,962.51	32,344.05
6	1.2.3.2 เหล็ก DB 12 มม.	ต้น	.687	28,061.03	19,277.92	1.2799	35,915.31	24,673.80
7	1.2.3.3 เหล็ก DB 16 มม.	ต้น	.400	27,415.53	10,966.21	1.2799	35,089.13	14,035.65
8	1.2.3.4 เหล็ก DB 25 มม.	ต้น	2.090	24,296.57	50,779.83	1.2799	31,097.17	64,993.10

ณ รุสนาณี พวงอิน

11 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหมอง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

(ตามแบบแปลนที่มอบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเซา/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเซา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.2.3.5 ลวดผูกเหล็ก 1.2.4 งานไม้แบบ	กก.	121.000	60.00	7,260.00	1.2799	76.79	9,292.07
10	1.2.4.1 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	168.320	139.00	23,396.48	1.2799	177.90	29,945.15
11	1.2.4.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	100.990	373.83	37,753.09	1.2799	478.46	48,320.17
12	1.2.4.3 ไม้รัดแบบ - เคร่า	ลบ.ฟ.	30.300	373.83	11,327.04	1.2799	478.46	14,497.47
13	1.2.4.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	20.000	100.00	2,000.00	1.2799	127.99	2,559.80
14	1.2.4.5 ตะปู	กก.	42.080	60.00	2,524.80	1.2799	76.79	3,231.49
15	1.2.4.6 น้ำมันทาแบบ 1.3 งานต่อม่อสะพาน คสล. ดับกลาง (2 ดับ)	ลิตร	16.830	35.00	589.05	1.2799	44.79	753.92
16	1.3.1 งานสลักเสาะเข็ม คสล.	ตัน	12.000	370.00	4,440.00	1.2799	473.56	5,682.75
17	1.3.2 งานคอนกรีต Strength 300 ksc 1.3.3 งานเหล็กเสริม	ลบ.ม.	13.390	2,898.21	38,807.03	1.2799	3,709.41	49,669.11
18	1.3.3.1 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.516	29,660.53	15,304.83	1.2799	37,962.51	19,588.65

ณัฐ รุสนานี้ หวังอื่น

01 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นยาง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาติง อำเภอระแมะ จังหวัดนราธิวาส

(ตามแบบแปลนที่ อบต. กัทหนต) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	1.3.3.2 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	0.31	28,061.03	869.89	1.2799	35,915.31	1,113.37
20	1.3.3.3 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	0.40	27,415.53	1,096.62	1.2799	35,089.13	1,403.56
21	1.3.3.4 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.878	24,296.57	45,628.95	1.2799	31,097.17	58,400.49
22	1.3.3.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	74.000	60.00	4,440.00	1.2799	76.79	5,682.75
	1.3.4 งานไม้แบบ							
23	1.3.4.1 ค่าประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	83.840	139.00	11,653.76	1.2799	177.90	14,915.64
24	1.3.4.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	50.300	373.83	18,803.64	1.2799	478.46	24,066.77
25	1.3.4.3 ไม้รัดแบบ-เครา	ลบ.ฟ.	15.090	373.83	5,641.09	1.2799	478.46	7,229.03
26	1.3.4.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	10.000	100.00	1,000.00	1.2799	127.99	1,279.90
27	1.3.4.5 ตะปู	กก.	20.960	60.00	1,257.60	1.2799	76.79	1,609.60
28	1.3.4.6 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	8.380	35.00	293.30	1.2799	44.79	375.39
	1.4 งานพื้นสะพาน คลส.							
29	1.4.1 งานคอนกรีต Strength 300 ksc	ลบ.ม.	17.200	2,898.21	49,849.21	1.2799	3,709.41	63,802.00

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จัดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาติง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

(ตามแบบแปลนที่มอบ.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	1.4.2 คานรูป PLANK GIRDER (ช่วงยาว 8.00 ม.) ตัวริม	ทอน	2,000	36,700.00	73,400.00	1.2799	46,972.33	93,944.66
31	1.4.3 คานรูป PLANK GIRDER (ช่วงยาว 8.00 ม.) ตัวใน	ทอน	6,000	33,700.00	202,200.00	1.2799	43,132.63	258,795.78
32	1.4.4 คานรูป PLANK GIRDER (ช่วงยาว 5.00 ม.) ตัวริม	ทอน	4,000	20,000.00	80,000.00	1.2799	25,598.00	102,392.00
33	1.4.5 คานรูป PLANK GIRDER (ช่วงยาว 5.00 ม.) ตัวใน	ทอน	12,000	16,500.00	198,000.00	1.2799	21,118.35	253,420.20
34	1.4.6 งานเหล็กเสริม 1.4.6.1 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	539	29,660.53	15,987.02	1.2799	37,962.51	20,461.78
35	1.4.6.2 ลวดผูกเหล็ก 1.4.7 งานไม้แบบ	กก.	17,000	60.00	1,020.00	1.2799	76.79	1,305.49
36	1.4.7.1 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	13,520	139.00	1,879.28	1.2799	177.90	2,405.29
37	1.4.7.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	8,110	373.83	3,031.76	1.2799	478.46	3,880.34
38	1.4.7.3 ไม้รัดแบบ-คร่า	ลบ.ฟ.	2,430	373.83	908.40	1.2799	478.46	1,162.66
39	1.4.7.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	6,000	100.00	600.00	1.2799	127.99	767.94

ณ รุสนานี้ หนึ่งอื่น

1 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเลา อำเภอรแมง จังหวัดนราธิวาส

(ตามแบบแปลนที่อนุมัติกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลา/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลา

ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	1.4.7.5 ตะปู	กก.	3.380	60.00	202.80	1.2799	76.79	259.56
41	1.4.7.6 น้ำมันทาแบริ	ลิตร	1.350	35.00	47.25	1.2799	44.79	60.47
42	1.5 งานราวสะพาน คลส. 1.5.1 งานคอนกรีต Strength 300 ksc 1.5.2 งานเหล็กเสริม	ลบ.ม.	10.580	2,898.21	30,663.06	1.2799	3,709.41	39,245.65
43	1.5.2.1 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	.710	28,061.03	19,923.33	1.2799	35,915.31	25,499.87
44	1.5.2.2 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.101	27,415.53	2,768.96	1.2799	35,089.13	3,543.99
45	1.5.2.3 ลวดผูกเหล็ก 1.5.3 งานไม้แบบ	กก.	25.000	60.00	1,500.00	1.2799	76.79	1,919.85
46	1.5.3.1 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	68.400	139.00	9,507.60	1.2799	177.90	12,168.77
47	1.5.3.2 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	41.040	373.83	15,341.98	1.2799	478.46	19,636.20
48	1.5.3.3 ไม้รัดแบบ-เครา	ลบ.ฟ.	12.310	373.83	4,601.84	1.2799	478.46	5,889.89
49	1.5.3.4 ไม้ค้ำยัน	ตัน	6.000	100.00	600.00	1.2799	127.99	767.94
50	1.5.3.5 ตะปู	กก.	17.100	60.00	1,026.00	1.2799	76.79	1,313.17

ณ รุสนานี้ หวังอัน

1 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเธิชา อำเภอรณงะ จังหวัตนรธิวาส

(ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิชา/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิชา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
51	1.5.3.6 น้ำนันทาแบบ	ลิตร	6.840	35.00	239.40	1.2799	44.79	306.40
52	1.5.4 ยางมะตอย	ลิตร	5.000	30.00	150.00	1.2799	38.39	191.98
53	1.5.5 ช่องระบายน้ำ	ช่อง	20.000	800.00	16,000.00	1.2799	1,023.92	20,478.40
54	1.5.6 แผงยางรองคอสสะพาน (แผ่นมีโอพรีน) 1.6 งานอื่นๆ	แผ่น	48.000	400.00	19,200.00	1.2799	511.96	24,574.08
55	1.6.1 งานทาสีสะท้อนแสงทั่ว และราวสะพาน	LS	1.000	2,500.00	2,500.00	1.2799	3,199.75	3,199.75
56	1.6.2 ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	จุด	2.000	15,500.00	31,000.00	1.2799	19,838.45	39,676.90
57	1.6.3 งานดินชุด	ลบ.ม.	210.000	33.69	7,074.90	1.2799	43.11	9,055.16
58	1.6.4 งานถมดินลูกรังคอสสะพาน และเชิงลาด 2 ข้าง	ลบ.ม.	90.000	310.00	27,900.00	1.2799	396.76	35,709.21
59	1.6.5 งาน Bridge Approach Slah	ตร.ม.	66.000	1,732.37	114,336.42	1.2799	2,217.26	146,339.18
60	1.6.6 เครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง	งาน	1.000	4,000.00	4,000.00	1.2799	5,119.60	5,119.60

ณ รุสนานี พัวังอิน

1 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเลีย อำเภอรแมะ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : (ตามแบบแปลนที่อนุมัติกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารบริหารส่วนตำบลกลาเลีย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย

ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
61	1.6.7 งานติดตั้ง Guard Rail	เมตร	64.000	2,000.00	128,000.00	1.2799	2,559.80	163,827.20
62	1.6.8 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	49.360	650.00	32,084.00	1.2799	831.93	41,064.31
63	1.6.9 งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	56.000	73.78	4,131.68	1.2799	94.43	5,288.13
64	1.6.10 งานรื้อท่อประปาพร้อมประกอบติดตั้งใหม่ 1.6.10.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6.00 เมตร ขนาด 8 นิ้ว	ท่อน	4.000	18,109.80	72,439.20	1.2799	23,178.73	92,714.93
65	1.6.10.2 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 6.00 เมตร ขนาด 6 นิ้ว	ท่อน	4.000	10,264.01	41,056.04	1.2799	13,136.90	52,547.62
66	1.6.10.3 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 1.00 เมตร พร้อมหน้างานด้านเดียว ขนาด 8 นิ้ว	ท่อน	2.000	3,471.49	6,942.98	1.4054	4,878.83	9,757.66
67	1.6.10.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ยาว 1.00 เมตร พร้อมหน้างานด้านเดียว ขนาด 6 นิ้ว	ท่อน	2.000	2,762.15	5,524.30	1.2799	3,535.27	7,070.55
68	1.6.10.5 ของ 45 หน้างาน 2 ด้าน ขนาด 8 นิ้ว	ท่อน	4.000	6,034.80	24,139.20	1.2799	7,723.94	30,895.76

ณ รุสนา หวังอิน

1 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเธิง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง

(ตามแบบแปลนที่อนุมัติ/กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิง/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเธิง

ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
69	1.6.10.6 ของ 45 หนาจาก 2 ด้าน ขนาด 6 นิ้ว	ท่อน	4,000	4,202.34	16,809.36	1.2799	5,378.57	21,514.29
70	1.6.10.7 หนาจากเหล็กอากสังกะสี ขนาด 8 นิ้ว	อัน	10,000	1,671.26	16,712.60	1.2799	2,139.04	21,390.45
71	1.6.10.8 หนาจากเหล็กอากสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว	อัน	10,000	1,064.01	10,640.10	1.2799	1,361.82	13,618.26
72	1.6.10.9 ประเก็นยาง ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	10,000	79.44	794.40	1.2799	101.67	1,016.75
73	1.6.10.10 ประเก็นยาง ขนาด 6 นิ้ว	ชุด	10,000	74.77	747.70	1.2799	95.69	956.98
74	1.6.10.11 นอตสกรู ขนาดต่าง ๆ	กก.	20,000	88.79	1,775.80	1.2799	113.64	2,272.84
75	1.6.10.12 ยีโบลท์ ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	2,000	3,294.16	6,588.32	1.2799	4,216.19	8,432.39
76	1.6.10.13 ยีโบลท์ ขนาด 6 นิ้ว	ชุด	2,000	2,203.27	4,406.54	1.2799	2,819.96	5,639.93
77	1.6.10.14 ท่อ พีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร	ท่อน	5,000	5,692.50	28,462.50	1.2799	7,285.83	36,429.15
78	1.6.10.15 ท่อ พีวีซี ขนาด 6 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร	ท่อน	5,000	3,674.25	18,371.25	1.2799	4,702.67	23,513.36
79	1.6.10.16 น้ำยาประสานท่อ พีวีซี 500 กรัม	กระป๋อง	2,000	302.00	604.00	1.2799	386.52	773.05

ณ รุสนาณี พวังอิน

11 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ผู้ใดโครงการ/งานก่อสร้าง

(ตามแบบแปลนทออบต.กำหนด) โดยวิศวกรเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา/องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา

ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
80	1.7 งานถนนคอนกรีต 1.7.1 งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.7.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.7.2 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.7.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.7.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.7.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	600.000	73.78	44,268.00	1.4054	103.69	62,214.24
81		ลบ.ม.	30.000	548.15	16,444.50	1.4054	770.37	23,111.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้าที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาเลีย อำเภอรณงะ จังหวัดนราธิวาส

(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย/องค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย

ลำดับที่ บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
82	1.7.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.7.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	600.000	419.17	251,502.00	1.4054	589.10	353,460.91
83	1.7.3.1.2 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	52.000	126.68	6,587.36	1.4054	178.03	9,257.87
84	1.7.3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	150.000	58.69	8,803.50	1.4054	82.48	12,372.43
รวมราคากลาง								3,429,919.01
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								3,601,414.96

หมายเหตุ

ณ วันที่ 11

1 กันยายน 2568 10:06:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หน้าที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาโง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (ตามแบบแปลนที่อนุมัติ.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลกลาโง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการขอยกข้อผูกมัดการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แจ้งโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเด็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลีซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
(ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา/องค์การบริหารส่วนตำบลกลีซา

(คอสิยะ วอตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(คอสิยะ วอตะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มะชาอูดี อาแว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเต็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต็ง ตำบลกลาสิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านต้นหยง-บ้านกาเต็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต็ง ตำบลกลาสิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิซา / องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิซา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,608,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 กันยายน 2568 เป็นเงิน 3,601,414.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คุณรุสนานี หวังอิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด ระดับกลาง

7.2 คอสิยะะ วอเตะ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 มะชาอูตี อาแว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง