



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
เรื่อง ประกาศการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไธรรีต จาก กม.0+200 – กม.0+513 กิโลเมตร หนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 313.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,565.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด ณ หมู่ที่ 6 บ้านกาแดง ตำบลกาฬิชา อำเภอรณงะ จังหวัตนราธิวาส

ราคากลาง 1,056,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้ดำเนินการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา จึงขอประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวตามแบบ ปร.4 และปร.5 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศดังนี้

จึงขอประกาศใช้และประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิซา (กองช่าง) โทร. ๐-๗๓๕๔-๓๕๐๔

ที่ นธ ๗๔๗๐๓/

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอร์ฮีต จาก กม.๐+๒๐๐ - กม. ๐+๕๑๓ กิโลเมตร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิซา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิซา ที่ ๒๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอร์ฮีต จาก กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร) ณ หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลลกาลิซา อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลกาลิซา ตั้งไว้เป็นเงิน ๑,๐๕๖,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่า ได้กำหนดราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอร์ฮีต จาก กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๖,๐๐๐-บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ประชุมเพื่อสืบราคากลางของโครงการ ฯ ดังกล่าว ได้มาจาก ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีค่าแรง /ดำเนินการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. ราคานอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ได้สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่

ข้อพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามขั้นตอนและตามระเบียบข้อบังคับทางราชการ จึงขออนุมัติให้ทางเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดจ้างโครงการดังกล่าว พร้อมได้ส่งแบบแปลนและประมาณการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่อง รายงานผลการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอร์ฮีด จาก กม.๐+๒๐๐ -
กม. ๐+๕๑๓ กิโลเมตร

เห็นควรพิจารณา 
ว่าที่ ร.ต.
(มะนัสรี หะยัหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

คำสั่ง ☒ อนุมัติ / ลงนามแล้ว ☐ ไม่อนุมัติ ☐ อื่น ๆ



(นายสมาน สะอิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา

- ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไอร์ฮันต์ จาก กม.๐+๒๐๐- กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร)
- เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านกาเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลกลาสิกา อำเภอรณะ จังหวัดนราธิวาส
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิกา อำเภอรณะ จังหวัดนราธิวาส
- ประมาณการตามแบบ ปร๑, ปร.๔, ปร.๕ จำนวน ๓ แผ่น
- ประมาณการ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน	๗๕๓,๓๔๓.๖๙	เงื่อนไข FACTOR - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้าง - ค่าอำนวยการ ๑๒.๒๖๖๐ % - ค่าดอกเบี้ย ๑.๑๖๖๗ % - ค่ากำไร ๕.๕๐๐๐ % - ค่าจ้างก่อสร้าง ๐ %			
	รวม	๗๕๓,๓๔๓.๖๙		
	ค่า FACTOR F	๑.๔๐๑๙		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	๑,๐๕๖,๑๑๒.๕๑		ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	๑,๐๕๖,๐๐๐.๐๐		
(ตัวอักษร) หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน				

ขนาดเนื้อที่ ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ ๖๗๔.๗๖ ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัตยา ฮายีเต๊ะ)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวแคทรีดา ลานง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุหมัดซำซูดิน เจ๊ะเต๊ะ)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไธสง จาก กม.๐+๒๐๐- กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลกลาเลีย อำเภอยะนิง จังหวัดนราธิวาส

ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาเลีย

ประมาณราคาโดย นายสัตยา ฮายีเต๊ะ นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ตรวจสอบโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานรื้อถนนเดิม								
	๑.๑ รื้อถนนคอนกรีตเดิม	๓๐๐	ตร.ม	-	-	๗๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
๒	งานปรับเกลี่ยพื้นที่								
	๒.๑ ปรับเกลี่ยระดับพื้นทางเดิม	๑,๕๖๕	ตร.ม	-	-			๕,๙๐๐.๐๕	
๓	งานทรายหยาบ								
	๓.๑ ทรายหยาบรองพื้นพร้อมปรับระดับ	๔๗	ลบ.ม	๓๒๗.๑๐	๓๑,๗๒๘.๗๐	๙๙.๐๐	๔,๖๐๓.๐๐	๔๑,๓๓๑.๗๐	
๔	งานเหล็กเสริม								
	๔.๑ เหล็กตะแกรง WIRE MECH	๑,๕๖๕	ตร.ม	๒๖.๐๐	๔๐,๖๙๐.๐๐		๗,๘๒๕.๐๐	๔๘,๕๑๕.๐๐	
	ขนาด ๑๔ มม @ ๐.๒๐ ม								
๕	เหล็ก DOWELL RB ๑๔ มม	๑.๐๔๒	ตัน	๒๗,๒๘๙.๗๒	๒๘,๘๐๐.๓๗	๒,๙๐๐.๐๐	๓,๑๖๖.๘๐	๓๒,๙๖๗.๑๗	
	ยอดยกไป				๑๐๒,๒๑๙.๐๗		๔๙,๕๙๔.๘๕	๑๕๑,๘๑๓.๙๒	

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๖	รวมยอดยกมา				๑๐๒,๒๑๙.๐๗		๔๗,๔๔๔.๘๕	๑๔๙,๗๑๓.๙๒
	งานไม้แบบและไม้โครง							
	๖.๑ ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๖๕	ส.พ	๔๒๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	-	-	๒๗,๓๐๐.๐๐
	๖.๒ ไม้โครงยึดไม้แบบ	๑๙.๕๐	ส.พ	๔๒๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	-	-	๘,๑๙๐.๐๐
	๖.๓ ตะปูยึดไม้แบบ	๑๗	กก.	๔๖.๙๙	๗๙๘.๘๓	-	-	๗๙๘.๘๓
	๖.๔ ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	๖๕	ตร.ม	-	-	๑๓๓.๐๐	๘,๖๕๕.๐๐	๘,๖๕๕.๐๐
๗	งานคอนกรีต							
	๗.๑ ผสมและเทคอนกรีตพร้อมปรับระดับ	๒๓๔.๗๕	ส.บ.ม	๒,๐๕๖.๐๗	๔๘๒,๖๖๒.๔๓			๕๕๕,๔๔๔.๘๖
	ฉีบทางจราจร							
๘	งานเปิดเดือและอื่น ๆ							
	๘.๑ ยางมะตอย	๑๒๕	ลิตร	๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๓,๗๕๐.๐๐
	๘.๒ น้ำมันทาแบบ	๑๘	ลิตร	๑๕.๐๐	๒๗๐.๐๐			๔๕๐.๐๐
รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน					๖๒๓,๙๔๐.๓๔		๑๒๙,๔๐๓.๓๕	๗๕๓,๓๔๓.๖๙

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไธสง-บ้านไธสง จาก กม.๐+๒๐๐- กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกาแดง หมู่ที่ ๖ ตำบลกลาสิข อำเภอรณางง จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิข

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นที่					
	ปรับเกลี่ยระดับพื้นทางเดิม	๑	ตร.ม	๓.๗๗	๓.๗๗	ใช้ค่าทางป่าขนาดกลางตามตารางค่า
						ดำเนินการการและเสื่อมราคาเครื่องจักร
	รวมเป็นเงินค่าแรง				๓.๗๗	ของเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ราคาน้ำมัน
						๒๙.๔๗/ลิตร วันที่ ๒๖ ก.ค ๒๕๖๑
๒	งานถมดินทั่วไป					
	๒.๑ ดินถมยกกระดบพร้อมบดทับ	๑	ลบ.ม	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	ราคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
						จังหวัดนราธิวาส ของเดือนกรกฎาคม
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๒๕๐.๐๐	๒๕๖๑
๓	งานทรายหยาบ					
	๓.๑ ทรายหยาบรองพื้นพร้อม	๑	ลบ.ม	๓๒๗.๑๐	๓๒๗.๑๐	ราคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	ปรับระดับ					จังหวัดนราธิวาส ของเดือนกรกฎาคม
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๓๒๗.๑๐	๒๕๖๑
๔	งานเหล็กเสริม	๑	ตร.ม	๒๖.๐๐	๒๖.๐๐	สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่และใกล้เคียง
	๔.๑ เหล็กตะแกรง WIRE MECH					
	- ขนาด ๑๔ มม.					
	@ ๐.๒๐ ม.					
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๒๖.๐๐	
๕	เหล็ก DOWELL RB ๑๔ มม.	๑	ตัน	๒๗,๒๘๙.๗๒	๒๗,๒๘๙.๗๒	ราคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
						จังหวัดนราธิวาส ของเดือนกรกฎาคม
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๒๗,๒๘๙.๗๒	๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
๖	งานไม้แบบและไม้เคร่า					
	๖.๑ ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑	ลบ.ฟ	๔๒๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่และใกล้เคียง
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๔๒๐.๐๐	
๗	งานคอนกรีต	๑	ลบ.ม	๒,๐๕๖.๐๗	๒,๐๕๖.๐๗	ราคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	๗.๑ ผสมและเทคอนกรีตพร้อม					จังหวัดนราธิวาส ของเดือนกรกฎาคม
	ปรับระดับผิวทางจราจร					๒๕๖๑
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ				๒,๐๕๖.๐๗	
	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	๑	ตร.ม	๑๓๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	ตามบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับ
						ถอดแบบ
	รวมเป็นเงินค่าแรง				๑๓๓.๐๐	
๘	ค่าแรงเทคอนกรีต					
	๘.๑ เทคอนกรีตผสมเสร็จ	๑	ลบ.ม	๓๐๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	ตามบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับ
						ถอดแบบ
	รวมเป็นเงินค่าแรง				๓๐๖.๐๐	
๑๐	ค่าแรงดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	๑	ลบ.ม	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	ตามบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับ
						ถอดแบบ
	รวมเป็นเงินค่าแรง				๙๙.๐๐	
๑๑	งานรื้อถนนเดิม	๑	ตร.ม	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	ตามบัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับ
	๑.๑ รื้อถนนคอนกรีตเดิม					ถอดแบบ
	รวมเป็นเงินค่าแรง				๗๐.๐๐	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไธสง-บ้านไธสง จาก กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิสา ตำบลกาลิสา อำเภอรอยาง จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายขาดเงินสะสม สายสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จำนวนเงิน ๑,๐๘๓,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไธสง-บ้านไธสง จาก กม.๐+๒๐๐ - กม.๐+๕๑๓ กิโลเมตร
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๕.๐๐ ตารางเมตร)
หมู่ที่ ๖ บ้านกาแดง ตำบลกาลิสา อำเภอรอยาง จังหวัดนครราชสีมา N ๐๖.๒๓๓๗๙ E ๑๐๑.๖๖๑๙๓

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๕๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. บัญชีค่าแรง / ค่าเนิการ ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ราคาวัสดุตามราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. ราคานอกเหนือจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้สืบราคาในท้องตลาดในพื้นที่

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัตยา ฮายีเต๊ะ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผอ.กองช่าง อบต.กาลิสา

๖.๒ นางสาวแคทรีศา ลานง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๖.๓ นายมูฮัมหมัดชาฮูติน เจ๊ะเต๊ะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน